（物件番号　2025010880　）

【 御 見 積 書 】

見積番号 : 2501088000

2026年10月1日

様

〒030-0901
青 森 市 港 町 三 丁 目 6 番 33 号
青森ガス株式会社
電　話 017-741-7421
ＦＡＸ 017-742-4765

工事約款により、下記の通り御見積申し上げます

御見積金額　¥279,730

件　名： 内管工事標準モデル

現場名： 青森市港町３丁目６－３３

見積有効期限： 御見積日より３ヶ月

ｺｰﾄﾞ	品　名	規　格	数量	単位	単価	金額	摘要
	[ガス工事]						
	基本工事費		1.0	式		28,000	
	PE管	25A	9.0	m	2,710	24,390	
	PLS-F管	25A	2.0	m	10,100	20,200	
	PLS-F管	20A	0.5	m	8,410	4,205	
	SGP管	25A	2.0	m	7,830	15,660	
	FP管	20A	13.0	m	3,500	45,500	
	FP管	15A	4.0	m	3,240	12,960	
	配管接続接手(TR-LL25)	25A	1.0	ヶ	4,610	4,610	
	配管接続接手(FIS-20)	20A	1.0	ヶ	3,570	3,570	
	配管接続接手(FIT-202015)	20A×20A×15A	1.0	ヶ	8,110	8,110	
	配管接続接手(EFS)	25A	2.0	ヶ	1,950	3,900	
	配管接続接手(PCS)	20A	2.0	ヶ	462	924	
	機器接続ガス栓(FV666AQ-T)	20A	1.0	ヶ	6,360	6,360	
	機器接続ガス栓(FV663AQ-T)	15A	1.0	ヶ	5,360	5,360	
	配管支持金具	(樹脂)	9.0	ヶ	410	3,690	
	掘削土工事	人力	1.4	m3	10,120	14,168	
	埋戻し工費	人力	1.4	m3	10,080	14,112	
	ロケーターワイヤー	防護ｼｰﾄ・表示ｼｰﾄ込	9.0	m	450	4,050	
	ガス管明示杭		1.0	本	1,260	1,260	
	スリーブ工費	φ50	2.0	箇所	5,080	10,160	
	諸経費		1.0	式		23,118	
	課税前小計					254,307	
	端数処理					-7	
	消費税相当額					25,430	
	御見積金額					279,730	
	以下余白						

見積規定外のものは別途申し受けます。